

QUADRO DE PORTAS			
NOME	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO
P01	0,60	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA
P02	0,70	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA
P03	0,80	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA
P04	0,90	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA
P05	0,90	2,10	PORTA-CORTA FOGO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO
P06	1,50	2,10	PORTA EM CHAPA GALVANIZADA ESPECIFICADA DE ACORDO COM O PROJETO DE INSTALAÇÕES
P07	0,90	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P08	0,60	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P09	0,70	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P10	0,80	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P11	0,90	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P12	1,05	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P13	1,25	2,10	PORTA DE GIRO (2 FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P14	1,80	2,10	PORTA DE GIRO (2 FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P15	0,70	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM VIDRO TEMPERADO JATEADO COM PUXADOR TUBULAR DE AÇO INOX RETO 400m
P16	0,70	2,10	ESPECIFICADA DE ACORDO COM PROJETO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
P17	0,90	2,10	PORTA EM ALUMÍNIO LISO COM ISOLAMENTO TÉRMICO E VISOR
P18	1,20	2,29	PORTA PIVOTANTE EM MADEIRA
P19	0,90	2,10	PORTA EM MADEIRA COM VISOR
P20	0,80	2,10	PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO
P21	0,60	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA
P22	0,70	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA
P23	0,60	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA
P24	0,90	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA



PLANTA BAIXA GARAGEM G2  
ESCALA 1/125

QUADRO DE COBOGÓS				
NOME	LARGURA	ALTURA	FEITORIL	DESCRIÇÃO
C01	7,00	1,20	0,90	COBOGO PRÉ-MOLDADO
C02	6,80	1,20	0,90	COBOGO PRÉ-MOLDADO
C03	6,40	1,20	0,90	COBOGO PRÉ-MOLDADO
C04	4,60	1,20	0,90	COBOGO PRÉ-MOLDADO
C05	4,40	1,20	0,90	COBOGO PRÉ-MOLDADO
C06	4,20	1,20	0,90	COBOGO PRÉ-MOLDADO
C07	3,40	1,20	0,90	COBOGO PRÉ-MOLDADO
C08	3,20	1,20	0,90	COBOGO PRÉ-MOLDADO
C09	2,60	1,20	0,90	COBOGO PRÉ-MOLDADO
C10	2,40	1,20	0,90	COBOGO PRÉ-MOLDADO
C11	2,00	1,20	0,90	COBOGO PRÉ-MOLDADO
C12	1,60	1,20	0,90	COBOGO PRÉ-MOLDADO
C13	1,40	1,20	0,90	COBOGO PRÉ-MOLDADO
C14	1,20	1,20	0,90	COBOGO PRÉ-MOLDADO
C15	0,80	1,20	0,90	COBOGO PRÉ-MOLDADO
C16	-	-	-	COBOGO ELIMINADO
C17	6,40	0,40	2,21	COBOGO COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C18	4,20	0,40	2,21	COBOGO COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C19	4,00	0,40	2,21	COBOGO COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C20	3,80	0,40	2,21	COBOGO COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C21	3,20	0,40	2,21	COBOGO COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C22	2,40	0,40	2,21	COBOGO COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C23	2,00	0,40	2,21	COBOGO COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C24	1,60	0,40	2,21	COBOGO COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C25	1,40	0,40	2,21	COBOGO COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C26	1,20	0,40	2,21	COBOGO COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C27	1,00	0,40	2,21	COBOGO COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C28	0,80	0,40	2,21	COBOGO COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C29	0,60	0,40	2,21	COBOGO COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C30	0,40	0,40	2,21	COBOGO COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C31	2,00	0,40	3,22	COBOGO PRÉ-MOLDADO
C32	2,00	0,60	0,25	COBOGO PRÉ-MOLDADO
C33	1,60	0,60	0,25	COBOGO PRÉ-MOLDADO

QUADRO DE GRADIS			
NOME	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO
GA01	17,10+5,73+2,88	2,50	PORTÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO
GA02	4,65	2,76	PORTÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO
GA03	5,80+8,77+2,83	2,66	PORTÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO
GA04	1,20	2,10	PORTÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO
GA05	3,58	2,10	PORTÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO
GA06	1,80+1,50+0,27	2,10	PORTÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO
GV01	7,32+2,22	1,10	GUARDA-CORPO ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (PERFIL ALCOA REF. -CG179) E VIDRO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) + VENEZIANA
GV02	1,90+3,00+3,60+0,80	1,10	GUARDA-CORPO ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (PERFIL ALCOA REF. -CG179) E VIDRO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) + VENEZIANA
GV03	2,23+6,00+1,30+21,60	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
GV04	37,58	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
GV05	9,09+4,39	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
GV06	3,66+1,61+12,56+1,79+12,29	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
GV07	1,40	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
GV08	6,81+0,62+32,26+0,50+2,37	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE

QUADRO DE ESQUADRIAS				
NOME	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	DESCRIÇÃO
E01	0,825	0,225	1,875	ESPECIFICADA DE ACORDO COM PROJETO DE PRESSURIZAÇÃO
E02	1,025	0,165	1,935	ESPECIFICADA DE ACORDO COM PROJETO DE PRESSURIZAÇÃO
E03	0,70	0,80	1,60	PANEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) E VIDRO ARAMADO
E04	0,60	0,60	1,50	ESQUADRIA MAXIM-ART EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) E VIDRO LISO INCOLOR
E05	1,20	1,00	1,10	ESQUADRIA DE CORRER COM 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) E VIDRO LISO INCOLOR
E06	1,50	1,00	1,10	ESQUADRIA DE CORRER COM 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) E VIDRO LISO INCOLOR
E07	1,10	2,00	0,20	VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02)

04	COMPATIBILIZAÇÃO LIMITE TERRENO, ESQUADRIAS E DEPÓSITOS	BRUNA BETTENCOURT	08/08/2021
03	ATENDIMENTO AO CONVITE SEDUR E AUMENTO VÃO ELEVADORES	BRUNA BETTENCOURT	12/11/2020
02	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS E MUDANÇA DA ESCADA DE EMERGÊNCIA	BRUNA BETTENCOURT	13/08/2020
01	COMPATIBILIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO	BRUNA BETTENCOURT	15/04/2020
00	EMIÇÃO INICIAL	BRUNA BETTENCOURT	14/02/2020
REV. N°	ASSUNTO	RESPONSÁVEL	DATA

PROPRIETÁRIO: BARCELONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD.		PROJETO: ARQUITETO: ANTONIO CAMELO - CAU: 676240-7 - SUCOM 1139	
R.T.:			
EMPREENHIMENTO: EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS			
TIPO: RESIDENCIAL		ETAPA: PROJETO EXECUTIVO	
ENDEREÇO: RUA ESTÁCIO GONZAGA, S/N, HORTO FLORESTAL, SALVADOR-BA		MUNICÍPIO: SALVADOR-BA	
ASSUNTO:  C1722-PE-ARQ-FL04-G2-R04 - PLANTA BAIXA		COORDENAÇÃO: BRUNA BETTENCOURT ISABELA MELO ELIZABETH LIMA RENATA MAIA MARILIA CAMPELLO BIANCA LEFUNDDES	
GERENTE DE PROJETO: SYORACH ARAUJO		TIPO DE PROJETO: PROJ. ARQUITETÔNICO	
ARQUIVO: AS_BUILT_COND.-ARQ-G2.dwg		PRANCHA:  -----/39	
ESCALA: INDICADA	DATA DO ORIGINAL: 14/02/2020	REVISÃO: 04	

ESPECIFICAÇÕES	
○	PISO
01	CEMENTO LISO COM PINTURA CINZA PARA PISO
02	PORCELANATO PORTOBELLO NUDE SAVANNA POLIDO 120X120 PG
03	PORCELANATO PORTOBELLO PIETRA DI FIRENZE OFF WHITE NAT 90X90
04	PORCELANATO BIANCOGRESS CARVALHO NATURAL 26X106 RET.
05	PISO VINÍLICO EM RÉGUA NA COR CARAMBOLA, LINHA AMBIENTA - COD: 354653 TARNETT
06	PORCELANATO BIANCOGRESS ANTIDERRAPANTE TRIBECA GREY AD4 90X90 RET.
07	PISO CIMENTADO COM PINTURA PARA PISO
08	PORCELANATO BIANCOGRESS ANTIDERRAPANTE ALTO TRAFEGO AD4 26X106
09A	PASTILHA ATLAS ARAÚ RI SG (8476)
09B	PASTILHA ATLAS LOULE SG (14076)
09C	PASTILHA ATLAS TAVIRA SG (13020)
10	PORCELANATO BIANCOGRESS CIMENTO GRIGIO 60X60 RET.
11	PORCELANATO BIANCOGRESS ACETINADO CIMENTO GRIGIA AD2 60X60 RET.
12	PORCELANATO BIANCOGRESS ACETINADO TRIBECA GREY AD2 90X90 RET.
13	PORCELANATO ELIZABETH ITALINAS BRANCO HD ACETINADO 62X62
14	CERÂMICA ELIZABETH ITALINAS BRANCO HD ACETINADO 62X62
15	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO COM ARESTAS BISOTADAS
16	PORCELANATO BIANCOGRESS ANTIDERRAPANTE CIMENTO GRIGIO AD4 60X60 RET.
17	PORCELANATO ELIZABETH GOTTIO POLIDO HD 50X101 RET.
18	PORCELANATO BIANCOGRESS POLIDO TRENTO BRANCO 62X62 RET.
19	CIMENTADO PARA REVESTIMENTO DE 8MM
20	GRAMA SINTÉTICA
21	CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA POLIDO VAGAS COM DEMARCAÇÃO EM TINTA EPOXI PARA PISO NAS CORES AMARELO, AZUL, BRANCO
22	PORCELANATO ELIZABETH SUPER BRANCO NATURAL 62,5X62,5 RET.
23	PORCELANATO PORTOBELLO PIETRA DI FIRENZE OFF WHITE NAT 60X60
24	PORCELANATO PORTOBELLO ECOWOOD 2,0 CANELA NATURAL 20X125
25	PORCELANATO PORTOBELLO MINERAL OFF WHITE NAT 60X60
26	PORCELANATO PORTOBELLO PIETRA DI FIRENZE NUDE NAT 90X90
27	PISO VINÍLICO IMPRESSIÃO FLOOR WOOD WASHED OAK COD: 2707, ACE
28	PISO VINÍLICO IMPRESSIÃO FLOOR WOOD WASHED OAK COD: 2707, ACE
29	PISO VINÍLICO IMPRESSIÃO FLOOR NATURE GARDEN COD: 2987, ACE
30	PORCELANATO BIANCOGRESS POLIDO CALACATA, ALTISSIMO LUX 90X90 RET.
31	PORCELANATO ELIZABETH PLATINUM ACETINADO HD 62,5X62,5 RET.
32	PORCELANATO ELIZABETH GOTTIO ACETINADO HD 50X101 RET.
△	PAREDE
01	PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA ACRÍLICA
02	REVESTIMENTO PORTOBELLO HALF CRU MATT RET. LINHA SUPERQUADRA 30X90
03	CERÂMICA ELIZABETH ITALINAS BRANCO HD 30X60
04	REVESTIMENTO TEXTURIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA
05	PORCELANATO BIANCOGRESS CIMENTO GRIGIO 60X60 RET.
06	PINTURA LÁTEX FOSCA SOBRE MASSA CORRIDA PVA
07	CERÂMICA ELIZABETH ITALINAS BRANCO HD ACETINADO 62X62
08	PORCELANATO ELIZABETH GOTTIO POLIDO HD 50X101 RET.
09	PORCELANATO ELIZABETH PLATINUM POLIDO HD 62,5X62,5 RET.
10	REVESTIMENTO EM PASTILHA MARROM ATLAS BRITA SG - 843
11	REVESTIMENTO EM ACM ALUKROMA AMADEIRADO 579
12	PORCELANATO PORTOBELLO NUDE SAVANNA 60X125 PG
13	PAINÉIS EM LAMINA DE MADEIRA NATURAL (MARCEINARIA)
14	ESPELHO BRONZE
15	REVESTIMENTO CERÂMICA RÚSTICA BRICK MONT BLANC 7X23 - COLEÇÃO MATTONE DA LEPRÍ
16	PINTURA ACRÍLICA FOSCO NA COR GALHO SECO SUVINIL
17	PINTURA ACRÍLICA FOSCO NA COR CINZA ASFALTO SUVINIL
18	REVESTIMENTO EM PASTILHAS NAS CORES ARTICO M 6249 MATTE 6X10 ATLAS
19	PAINÉIS EM LAMINA DE MADEIRA (MARCEINARIA)
20	CERÂMICA PORTOBELLO RETIFICADA CETIN BRANCO 30X60
□	TETO
01	CONCRETO APARENTE
02	PINTURA LÁTEX SOBRE CONCRETO
03	PORCELANATO BIANCOGRESS CARVALHO NATURAL 26X106 RET.
04	FORRO EM GESSO COM ACABAMENTO EM PINTURA LÁTEX FOSCO SOBRE MASSA PVA
05	PINTURA LÁTEX SOBRE MASSA CORRIDA PVA
06	FORRO EM GESSO COM ACABAMENTO EM PINTURA LÁTEX FOSCO SOBRE MASSA PVA REMOVÍVEL
07	FORRO EM GESSO COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA FOSCO NA COR GALHO SECO SUVINIL
08	FORRO EM GESSO COM PINTURA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE SUVINIL
09	REVESTIMENTO EM PASTILHAS NAS CORES ARTICO M 6249 MATTE 6X10 ATLAS
10	FORRO EM GESSO COM PINTURA ACRÍLICA FOSCO NA COR CINZA ASFALTO SUVINIL
11	FORRO SUSPENSO TIPO NUVEM ACÚSTICA CORES PECOM E WHITE AMSTRONG
12	FORRO EM GESSO LISO COM PINTURA ACRÍLICA FOSCO NA COR ESPINAFRE SUVINIL
13	REVESTIDO EM LAMINA DE MADEIRA