

QUADRO DE ESQUADRIAS				
NOME	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	DESCRIÇÃO
E01	0,825	0,225	1,875	ESPECIFICADA DE ACORDO COM PROJETO DE PRESSURIZAÇÃO
E02	1,025	0,165	1,935	ESPECIFICADA DE ACORDO COM PROJETO DE PRESSURIZAÇÃO
E03	0,70	0,80	1,60	PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO APMADO
E04	0,80	0,80	1,50	ESQUADRIA MAXIMAR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LISO INCOLOR
E05	1,20	1,00	1,10	ESQUADRIA DE CORRER COM 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LISO INCOLOR
E06	1,50	1,00	1,10	ESQUADRIA DE CORRER COM 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LISO INCOLOR
E07	1,10	2,00	0,20	VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02)
E08	1,85+3,15+1,85	0,60	1,20	PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E09	0,80+0,80	3,46	-	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE MAIS BANDEIRA EM VENEZIANA
E10	1,85	3,41	-	ESQUADRIA VP EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E11	0,60	0,40	1,70	ESQUADRIA VP EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E12	0,75	1,77	1,10	PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E13	1,20	1,14	1,10	PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E14	2,95	1,70	1,10	PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E15	1,70	2,92	-	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE MAIS BANDEIRA EM VENEZIANA
E16	2,00+0,85	2,92	-	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E17	0,50	0,50	1,60	ESQUADRIA VP EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E18	9,97	4,60	-	PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E19	1,74+1,45+0,34	4,99	-	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E20	0,435+1,70+2,135	4,99	-	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E21	3,53	4,99	-	PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E22	3,69	4,99	-	PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E23	3,18	4,99	-	PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E24	2,45	4,99	-	PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E25	1,65	4,99	-	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E26	1,00	4,99	-	PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E27	3,50	4,99	-	PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E28	0,90	4,99	-	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E29	2,11	4,99	-	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E30	1,45	4,99	-	PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E31	2,45	4,99	-	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E32	4,00	4,60	-	PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E33	0,80+2,00	3,00	-	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E34	5,50+0,90	3,00	-	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E35	5,47	3,00	-	PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E36	4,42	3,00	-	PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE
E37	5,30	4,99	-	VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02)
E38	0,90+2,00	2,10	-	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) E VIDRO LAMINADO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE

QUADRO DE PORTAS			
NOME	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO
P01	0,60	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA
P02	0,70	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA
P03	0,80	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA
P04	0,90	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA
P05	0,90	2,10	PORTA-CORTA FOGO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO
P06	1,50	2,10	PORTA EM CHAPA GALVANIZADA ESPECIFICADA DE ACORDO COM O PROJETO DE INSTALAÇÕES
P07	0,90	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P08	0,60	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P09	0,70	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P10	0,80	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P11	0,90	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P12	1,05	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P13	1,25	2,10	PORTA DE GIRO (2 FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P14	1,80	2,10	PORTA DE GIRO (2 FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P15	0,70	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM VIDRO TEMPERADO JATEADO COM PUXADOR TUBULAR DE AÇO INOX RETO 40mm
P16	0,70	2,10	ESPECIFICADA DE ACORDO COM PROJETO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
P17	0,90	2,10	PORTA EM ALUMÍNIO LISO COM ISOLAMENTO TÉRMICO E VISOR
P18	1,20	2,19	PORTA PIVOTANTE EM MADEIRA
P19	0,80	2,19	PORTA EM MADEIRA COM VISOR
P20	-	-	ESQUADRIA ELIMINADA
P21	0,60	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA
P22	0,70	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA
P23	0,80	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA
P24	0,90	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA

QUADRO DE GRADIS			
NOME	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO
GA01	17,10+5,73+2,88	2,50	PORTÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO
GA02	4,65	2,76	PORTÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO
GA03	5,80+8,77+2,83	2,86	PORTÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO
GA04	1,20	2,10	PORTÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO
GA05	3,58	2,10	PORTÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO
GA06	1,80+1,50+0,27	2,10	PORTÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO
GV01	7,32+2,22	1,10	GUARDA-CORPO ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (PERFIL ALCOA REF. -CG179) E VIDRO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) + VENEZIANA
GV02	1,90+3,90+3,60+0,80	1,10	GUARDA-CORPO ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (PERFIL ALCOA REF. -CG179) E VIDRO CEBRACE HABITAT CHAMPANHE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCROMO 10.02) + VENEZIANA
GV03	2,23+6,00+1,30+21,60	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
GV04	37,58	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
GV05	9,09+4,39	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
GV06	3,66+1,91+12,56+1,79+12,29	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
GV07	1,40	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
GV08	8,81+0,62+32,38+0,52+2,57	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE



05	AS BUILT	COMP. INTERNA	10/04/2023
04	COMPATIBILIZAÇÃO LIMITE TERRENO, ESQUADRIAS E DEPÓSITOS	BRUNA BETTENCOURT	08/08/2021
03	ATENDIMENTO AO CONVITE SEDUR E AUMENTO VÃO ELEVADORES	BRUNA BETTENCOURT	12/11/2020
02	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS E MUDANÇA DA ESCADA DE EMERGÊNCIA	BRUNA BETTENCOURT	13/08/2020
01	COMPATIBILIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO	BRUNA BETTENCOURT	15/04/2020
00	EMIÇÃO INICIAL	BRUNA BETTENCOURT	14/02/2020
REV. N°	ASSUNTO	RESPONSÁVEL	DATA

EMPRESAMENTO			
EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS			
TIPO: RESIDENCIAL		ETAPA: PROJETO EXECUTIVO	
ENDEREÇO: RUA ESTÁCIO GONZAGA, S/N, HORTO FLORESTAL, SALVADOR-BA		MUNICÍPIO: SALVADOR-BA	
ASSUNTO:		COORDENAÇÃO: BRUNA BETTENCOURT	
PLANTA BAIXA PLAYGROUND		EQUIPE DE PROJETO: ISABELA MELO, ELIZABETH LIMA, RENATA MAIA, MARILIA CAMPELLO, BIANCA LEFUNDDES	
GERENTE DE PROJETO: SYRACHA ARAUJO		TIPO DE PROJETO: PROJ. ARQUITETÔNICO	
ARQUIVO: AS-BUILT_COND.-ARQ-FL01-PLAYGROUND.dwg		PRANCHA:	
ESCALA: INDICADA	DATA DO ORIGINAL: 14/02/2020	REVISÃO: 05	06/39